

農 政 号 外
令和元年12月12日

一般社団法人 石川県建設業協会長 様

石川県農林水産部長
(公印省略)

入札情報システムに掲載する Excel ファイルの追加について

このことについて、農林水産部発注工事（森林整備工事含む）において、別添の取扱いのとおり行うこととしたので、見積内訳書を作成する際の参考様式としてご活用いただきたく存じます。

適用開始日：令和2年1月6日以降に支出負担行為を行う工事から適用

(事務取扱)
農林水産部
農業政策課 技術管理室
TEL 076(225)1617
FAX 076(225)1891

入札情報システムに掲載する Excel ファイルの取扱いについて

1. Excel ファイルの取扱いについて

入札情報システムに新たに追加する Excel ファイルは、金抜き設計書(PDF)と連動しており、金額等を入力して、見積内訳書として提出いただけます。なお、見積内訳書には定まった様式がありませんので、他の様式で提出していただいても問題ございません。参考の様式としてご活用していただきたいと思います。

2. Excel ファイルの編集について

Excel ファイルにはシートの保護がかかっており、金額や企業名以外の欄が編集出来ないようになっていますが、別のシートにコピーする等して編集することは可能です。欄や項目を追加するなど、使いやすいように編集していただければと思います。

3. 業者コードの欄について

Excel データの右上に業者コードを記入する欄がありますが、入力して提出する必要はございません。建設業許可番号等を入力していても差し支えありません。

4. 工事名と工事番号について

Excel データの左上に記載の工事名と工事番号は編集出来ないようになっていますが、金抜き設計書(PDF)の積算書鏡(1/2)に記載の工事名、工事番号と同一となっておりますので、編集する必要はございません。ただし、見積内訳書として提出する場合のファイル名については、会社名、工事名が特定できるものとしてください。

5. その他

その他、ご不明な点等ございましたら、農林水産部農業政策課技術管理室の方へお問い合わせください。

工事費内訳書

工事名:
編集する必要はありません

業者コード:
入力する必要はありません

参考

工事番号 02G01001001

工事名 見積内訳書作成試行工事

業者コード
業者名

工事区分・工程・種別	規格名称	数量	単位	金額
見積内訳書作成試行工事				
工事原価		1.000	式	
直接工事費		1.000	式	
直接工事費（仮設工を除く）		1.000	式	
土工		1.000	式	
土工		1.000	式	
掘削工		1.000	式	
SP 床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し	1,000.000	m3	
埋戻・盛土工		1.000	式	
人力土工（埋戻）	砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,000.000	m3	
法面工		1.000	式	
SP 法面整形	盛土部, 有り, 無し, 標準土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	700.000	m ²	
水路工		1.000	式	
水路工		1.000	式	
水路工		100.000	m	
L型水路	B4200×H1200×L2000	10.000	本	
水路用L形ブロック機械据付工	2,000, 1,100を超え1,500以下, ハックル(クレーン機能付), モルタル以外, モルタルSD295A, DT3, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	10.000	個	
【鉄筋工】	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	0.500	ton	
SP コンクリート		5.000	m3	
SP 型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	2.500	m ²	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	1.000	m ²	
SP 目地板	目地板(ゴム発泡体) t=10mm	0.500	m ²	
排水構造物工 蓋版 時間的制約無	コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 屋間単価, 蓋版, 使用しない,	15.000	枚	
SP 基面整正	基面整正	50.000	m ²	
落差工		1.000	式	
均しコンクリート	無筋・鉄筋構造物, ハックル(クレーン機能付) 打設, 一, 一般養生, 一, 一, 18-8-	10.000	m3	
SP コンクリート	無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 10m3以上100m3未満, 一般養生, 延長	50.000	m3	
SP 型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	200.000	m ²	
【鉄筋工】	SD345, D22, 一般作業, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	5.000	ton	
SP 止水板	CF 200mm×5mm	20.000	m	
ウィープホール	φ50 150~500mm	20.000	個	
ドレーン工(ウィープホール取付)	型枠および鉄筋, 壁部, 50mm, 集水, 一, φ50	20.000	箇所	
吸出し防止マット	ヤシ繊維系 厚10mm 7kgf/5cm	5.000	m ²	
SP 基面整正	基面整正	100.000	m ²	
排水構造物工 U型側溝 時間的制約無	L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 屋間単価, U型側溝, 使用しない, 一, 一, 基	15.000	m	
敷砂利工		1.000	式	
砂利舗装工(機械)	グラブマシン, C-40, 5cm, 2.5m以上, 敷均し, 必要, あり, なし	500.000	m ²	
交通誘導警備費		1.000	式	
交通誘導警備費		1.000	式	
交通誘導警備員B		10.000	人	
直接工事費（仮設工）		1.000	式	
仮設工		1.000	式	

工事区分・工種・種別	規格名称	数量	単位	金額
仮設道路・ヤード工		1.000	式	
仮設道路・仮設ヤード		1.000	式	
土工用マット(シート類)敷設・撤去	敷設～撤去	100.000	m ²	
土木安定シート	軟弱地盤安定 厚0.37mm	100.000	m ²	
間接工事費		1.000	式	
共通仮設費		1.000	式	
運搬費～営繕費等		1.000	式	
安全費		1.000	式	
共通仮設(積上げ)		1.000	式	
安全費		1.000	式	
工事標示板		1.000	式	
木製工事標示板損料(6ヶ月未満)	1,100×1,800	1.000	枚	
役務費		1.000	式	
共通仮設(積上げ)		1.000	式	
役務費		1.000	式	
借地料		1.000	式	
借地料	6ヶ月	100.000	m ²	
現場管理費		1.000	式	
一般管理費等		1.000	式	
工事価格				

工事価格(合計)
消費税額及び地方消費税額(合計)
工事費計(合計)
